

Obra: **AMPLIACION Y TERMINACIONES CENTRO DE MEDICINA COMPARADA**
 Expte: **REC-1063438-21**
 Instituto: **ICiVet LITORAL**

El computo y presupuesto corresponde a : Sector 1 (Edificio CMC), Sector 2 (Area de Ensayos) y Sector 3 (Vereda de ingreso a Area de Ensayos)

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES SECTORES 1, 2, 3							
	1,01	Limpieza inicial del terreno, periódica y final de obra -SECTORES 1,2,3	GL						
	1,02	Obrador, instalaciones, conexiones, provisiones, etc. - SECTORES 1,2,3	M2						
	1,03	Replanteo de Obra - SECTORES 1,2,3	GL						
	1,04	Cartel de obra - SECTORES 1,2,3	M2						
	1,05	Cerco de obra - SECTORES 1,2,3	GL						
	1,06	Vigilancia y alumbrados - - SECTORES 1,2,3	MES						
	1,07	Preliminares varios -- SECTORES 1,2,3	GL						
2		MOVIMIENTO DE TIERRA - SECTOR 1 CMC							
	2,01	Excavación de zapatas - SECTOR 1 CMC	M3						
3		DEMOLICIÓN / RETIROS / REUBICACIONES - SECTOR 1 CMC							
	3,01	Retiro y reubicacion ventilaciones - SECTOR 1 CMC	GL						
	3,02	Retiro y reubicacion de ductos. Nuevos Ductos - SECTOR 1 CMC	GL						
	3,03	Retiro y reubicacion de AA / - SECTOR 1 CMC	GL						
	3,04	Retiro aberturas (paños superiores existentes) - SECTOR 1 CMC	M2						
	3,05	Demolición mamp. existente (vanos) y conexiones vigas en PB -SEC 1 CMC	M3						
	3,06	Demolición pisos - SECTOR 1 CMC Planta Baja	M2						
4		ESTRUCTURAS - SECTOR 1 CMC							
	4,01	HORMIGÓN - SECTOR 1 CMC							
		Hormigón de limpieza H° H8, sin armar	M3						
		Bases de columnas H° A° - H25	M3						
		Columnas H° A° - H° H25	M3						
	4,02	MÉTALICAS AUXILIARES - SECTOR 1 CMC							
		IPN 200 (INCLUYE PERFILES CON PLATABANDAS LATERALES)	M						
		IPN 160 (INCLUYE PERFILES CON PLATABANDSA LATERALES)	M						
		IPN 140	M						
		IPN 180	M						
		IPN 80	M						
		IPN 220 (INCLUYE PERFILES CON PLATABANDAS LATERALES)	M						
		UPN 160	M						
		TUBO RECTANGULAR LIVIANO 150X50X3.2	M						
		TUBO CUADRADO LIVIANO 100X2.5	M						
	4,03	Escalones, Descanso, Piso de pasarela s/. PETP	M2						
5		MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS - SECTOR 1 CMC							
	5,01	Mampostería de ladrillos comunes esp=15cm - SECTOR 1 CMC	M3						
	5,02	Cerrar vanos ventiluces existentes a retirar - SECTOR 1 CMC	M2						
	5,03	Tabique de roca de yeso doble esp=10cm - SECTOR 1 CMC	M2						
	5,04	Tabique de placa de roca de yeso media pared - SECTOR 1 CMC	M2						
6		CONSTRUCCION EN SECO - SECTOR 1 CMC							
	6,01	Tabiques exteriores (incluye estructura steel) - SECTOR 1 CMC	M2						
	6,02	Entrepisos completos (incluye estructura steel)- SECTOR 1 CMC	M2						
	6,03	Cubiertas completas (incluye Aislacion) - SECTOR 1 CMC	M2						
7		CUBIERTAS - SECTOR 1 CMC							
	7,01	Sellado cubierta (sectores de ejecucion de columnas) -SECTOR 1 CMC	GL						
	7,02	Impermeabilizacion cubiertas existentes - SECTOR 1 CMC	GL						
	7,03	Zinguerías, canaletas, babetas - SECTOR 1 CMC	GL						
8		REVOQUES - SECTORES 1 CMC Y 2 AREA ENSAYOS							
	8,01	Interior grueso común y fino al yeso - SECTOR 2 AREA ENSAYOS	M2						
	8,02	Interior grueso bajo revestimientos - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M2						
	8,03	Reparaciones en mamposterías existentes a intervenir - SECTOR 1 CMC	GL						
	8,09	Impermeable grueso y fino al cemento - SECTOR 1 CMC	M2						
9		CONTRAPISOS - SECTOR 3 VEREDA CONEXIÓN							
	9,01	Contrapiso H° H20 vereda - SECTOR 3	M2						
10		CIELORRASOS - SECTOR 1 CMC Y SECTOR 2 AREA ENSAYOS							
	10,01	Cielorraso desmontable - SECTOR 1 CMC	M2						
	10,02	Cielorraso suspendido placa roca de yeso - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M2						
11		REVESTIMIENTOS - SECTOR 1 CMC Y 2 AREA DE ENSAYOS							
	11,01	Cemento en mesadas, lavabotas, pilares - SECTOR 2	M2						
	11,02	Porcellanato sobre sector mesadas s/. PETP - SECTOR 2	M2						
	11,03	Plástico texturado exterior - SECTOR 1 CMC	M2						

Obra: **AMPLIACION Y TERMINACIONES CENTRO DE MEDICINA COMPARADA**
 Expte: **REC-1063438-21**
 Instituto: **ICiVet LITORAL**

El computo y presupuesto corresponde a : Sector 1 (Edificio CMC), Sector 2 (Area de Ensayos) y Sector 3 (Vereda de ingreso a Area de Ensayos)

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
12		PISOS - SECTORES 1 CMC Y 2 AREA DE ENSAYOS							
12,01		Porcelanato pulido canto rectificado - SECTOR 2 AREA ENSAYOS	M2						
12,02		Piso vinílico - SECTOR 1 CMC	M2						
12,03		Cemento terminación llanado mecánico - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M2						
12,04		Carpeta de cemento b/ pisos - SECTOR 2 AREA ENSAYOS B/ PORCELANATO	M2						
12,05		Cemento terminación raspado - SECTOR 2 VEREDA AREA ENSAYOS	M2						
12,06		Umbrales y solías cemento alisado - SECTOR 2 AREA ENSAYOS	M2						
12,07		Umbral y solía de aluminio - SECTOR 1 AREA CMC	GL						
12,08		Cemento alisado en intervenidos en planta baja - SECTOR 1CMC	M2						
13		ZÓCALOS - SECTORES 1 CMC Y 2 AREA DE ENSAYOS							
13,01		Porcelanatos - SECTOR 2 SALA DE ENSAYOS	M						
13,02		Alisado de cemento en Area de Ensayos - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M						
13,03		Alisado de cemento en Planta Baja - SECTOR 1 CMC LOCAL CRIA	M						
13,04		Madera s/. PETP - SECTOR 1 CMC	M						
14		CARPINTERÍAS - SECTOR 1 CMC							
14,01		Aluminio: puertas - SECTOR 1 CMC	M2						
14,02		Aluminio: ventanas, paños fijos - SECTOR 1 CMC	M2						
14,03		Hierro: barandas y pasamano escalera y pasarela - SECTOR 1 CMC	M						
15		VIDRIOS/ CRISTALES/ ESPEJOS - SECTOR 1 CMC							
15,01		Laminados seguridad 3+3mm - SECTOR 1 CMC	M2						
15,02		Polarizado aberturas exteriores - SECTOR 1 CMC	M2						
15,03		DVH 24mm - SECTOR 1 CMC	M2						
16		PINTURAS - SECTORES 1 CMC Y 2 AREA DE ENSAYOS							
16,01		Látex en muros interiores -SECTOR 1 CMC -	M2						
16,02		Latex en muros interiores - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M2						
16,03		Impermeable transparente en fachadas - SECTOR 2 AREA ENSAYOS	M2						
16,04		Latex en cielorrasos - SECTOR 2 AREA DE ENSAYOS	M2						
16,05		Látex en cielorrasos - SECTOR 1. Incluye Sala conejos y circulacion exist. P.A.	M2						
17		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES - SECTORES 1 CMC Y 2 A. ENSAYOS							
		Boca de electricidad - SECTOR 1 Y 2	GL						
		Toma de electricidad SECTOR 1 Y 2	GL						
		Boca de telefonía / internet - SECTOR 1 Y 2	Un						
		Camaras de seguridad - SECTOR 1 Y 2	Un						
		Sensores de humo - SECTOR 1 Y 2	Un						
		Sensores de movimiento - SECTOR 1 Y 2	Un						
		Control acceso - SECTOR 1 (completo) SECTOR 2 s/. PETP	Un						
		UPS 3kVa - SECTOR 1 CMC	Un						
		Rack mini 19" - SECTOR 1 CMC Y SECTOR AREA ENSAYOS	Un						
		Acces point wifi interior UBITIQUI en SECTOR 1 Y 2 s/. PETP	Un						
		Switch Ubiquiti US-8 - AREA ENSAYOS	Un						
		Switch Ubiquiti US-24 - SECTOR 1 CMC	Un						
		Servidor DELL POWEREDGE -SECTOR 1 CMC	Un						
		1 DVR s/. PETP - SECTOR 1 CMC	Un						
		Tablero secundario - SECTOR 1 CMC	Un						
		Artefacto iluminación 60X60- SECTOR 1 Y SECTOR 2	Un						
		Artefactos iluminacion de pared exterior - SECTOR 1	Un						
		Artefactos iluminacion de pared interior - SECTOR 2	Un						
		Artefactos señalizacion Salida Emergencia - SECTOR 1 CMC	Un						
		Extractor para baño - SECTOR 1 CMC	Un						
		Artefacto iluminación emergencia (SECTORES 1 y 2)	Un						
18		INSTALACIONES SANITARIAS - SECTORES 1 Y 2							
18,01		Conexión y puesta en funcionamiento PILETAS EN MESADAS - SECTOR 1 Y 2	GL						
		DESAGÜES AGUA DE CONDENSADO							
18,02		Caños de desague aires acondicionados - SECTOR 1 Y 2	GL						
		DESAGÜES PLUVIALES							
18,03		Cañerías bajadas H ² O Y PVC bajo vereda hasta camara- SECTOR 1 CMC	gl						
18,04		ARTEFACTOS, GRIFERÍAS, ACCESORIOS							
		Bacha acero inox.304, S/. PETP - SECTOR 1 CMC LABORATORIO	Un						
		Grifería y llaves s/. PETP - SECTOR 1 CMC LABORATORIO	Un						
19		INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SECTOR 1 CMC							
19,01		Chapa baliza reglamentaria 5 KG/6 Lt - SECTOR 1 CMC	Un						
19,02		Extintores HCFC ABC s/. PETP - SECTOR 1 CMC	Un						

--	--

Obra: **AMPLIACION Y TERMINACIONES CENTRO DE MEDICINA COMPARADA**
 Expte: **REC-1063438-21**
 Instituto: **ICiVet LITORAL**

El computo y presupuesto corresponde a : Sector 1 (Edificio CMC), Sector 2 (Area de Ensayos) y Sector 3 (Vereda de ingreso a Area de Ensayos)

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
20		INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. SECTORES 1 Y 2							
20,01		REFRIGERACIÓN- SECTORES 1 Y 2							
		Acondicionadores de Aire TIPO MINI- SPLIT 5000 fr/hr	GL						
		Acondicionadores de Aire TIPO MINI- SPLIT 2500 fr/hr	Un						
		Acondicionadores de Aire TIPO MINI- SPLIT 3200 fr/hr	Un						
20,02		EXTRACTORES DE AIRES AREA ENSAYOS SECTOR 2							
		Extractor industrial con temporizador individual Diam. 30 cm	Un						
		Extractor industrial (motor 1/3 HP) Diam. 40 cm con temporizador individual	Un						
21		VARIOS							
21,01		Amoblamiento fijo LABORATORIO DE ANALITICA 2 - SECTOR 1 CMC	M						
21,02		Señalética en ingreso a locales y areas s/. PETP - SECTOR 1 Y 2	Un						
21,03		MOBILIARIO SECTOR 1 CMC S/. PLANOS Y PETP							
		Escritorios 1,20x0,70x0,72	Un						
		Armario puertas batientes 0,90x0,465x0,72	Un						
		Armario alto cerrado 0,90x0,465x1,90	Un						
		Sillas tapizadas s/. PETP	Un						
		Estanterías metálicas reforzadas 0,90x0,30x200 s/. PETP	Un						
		Banquetas altas tapizadas	Un						
		Mesa de trabajo	Un						
21,04		Cortinados roller black out PVC en ventanas exteriores - SECTOR 1 CMC	M2						
21,05		Sistema de video conferencias - SECTOR 1 CMC	Un						
21,06		TV MONITOR 50" - SECTOR 1 CMC	Un						
21,07		NOTEBOOK S/. PETP - SECTOR 1 CMC	Un						
21,08		Parquización S/. PETP (Incluye preparacion del suelo) - SECTOR 1 CMC	M2						
TOTAL/ PRECIO									
									\$

*LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2022